

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 d.1 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	
2	KNR-W 4-02 d.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 4-02 d.1 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR-W 4-02 d.1 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 d.1 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-04 d.1 0401-07	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne	m2		
		2,40 * 2,50	m2	6,000	
		2,43 * 2,22	m2	5,395	
		-0,80 * 2,05	m2	-1,640	
		1,50 * 2,22	m2	3,330	
		-0,80 * 2,05	m2	-1,640	
				RAZEM	11,445
8	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		5,82 + 5,82	m2	11,640	
				RAZEM	11,640
9	KNR 4-01 d.1 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2	m2		
		5,30 * 5,30	m2	28,090	
				RAZEM	28,090
10	KNR 4-01 d.1 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 50 m2	m2		
		28,09 * 2	m2	56,180	
				RAZEM	56,180
11	KNR 4-01 d.1 0535-04	ANALOGIA: Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku	m		
		5,30	m	5,300	
				RAZEM	5,300
12	KNR 4-01 d.1 0535-06	ANALOGIA: Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku	m		
		1,30	m	1,300	
				RAZEM	1,3000
13	KNR 4-03 d.1 1133-03	Demontaż opraw żarowych blaszanych asymetrycznych nakręcanych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 4-04 d.1 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg z desek montowanych ażurowo pergoli	m2		

Remont budynku zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 w Lipuszu. Dz. nr 310/10 i 310/15
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,32 * 5,34	m2	65,789	
				RAZEM	65,789
15	KNR-W 2-02 d.2 0525-01	Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. do 125 mm	m		
		5,34	m	5,340	
				RAZEM	5,340
16	KNR-W 2-02 d.2 0525-03	Rynny dachowe z PCW łączone na klej - leje spustowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-02 d.2 0531-02	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 75 mm	m		
		2,90	m	2,900	
				RAZEM	2,900
18	KNR-W 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		5,30 * 5,30	m2	28,090	
				RAZEM	28,090
19	KNR-W 2-02 d.2 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 d.3 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach o wym: 9,0*15,0 cm	m		
		5,34 * 2	m	10,680	
				RAZEM	10,680
21	KNR 2-02 d.3 1110-03	Podłoga z desek struganych (okrętówka)	m2		
		5,34 * 2,32	m2	12,389	
				RAZEM	12,389
22	KNR 4-01 d.3 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy o wym 11.5x11.5 cm	m		
		2,60	m	2,600	
				RAZEM	2,600
23	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNP 05 0658 d.4 -01.01	Prostki wentylacyjne o przekroju kołowym z winiduru gr. 2.0 mm o średnicy przewodu do 100 mm Wentylacja poprzez dach pom. WC	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
25	d.4 kalk. własna	Montaż wyposażenia dla osoby niepełnosprawnej w pom. WC	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 0-21 d.5 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm	m2		
		1,10 * 2,10	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
27	KNR K-05 d.5 0103-01	ANLOGIA: Mocowanie folii wiatro izolacyjnej	m2		
		1,10 * 2,10	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
28	KNR 2-02 d.5 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho gr 10 cm	m2		
		1,10 * 2,10	m2	2,310	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,310
29 d.5	KNR K-05 0103-01	ANLOGIA: Mocowanie folii paraizolacyjnej stabilizowanej	m2		
		1,10 * 2,10	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
30 d.5	KNR 0-21 4004-07	Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki	m2		
		1,10 * 2,10	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
31 d.5	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
32 d.5	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne stalowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		0,90 * 2,05 * 3	m2	5,535	
				RAZEM	5,535
33 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		5,00 * 2,40	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
34 d.5	KNR 4-01 0425-02	ANALOGIA: Wycięcie otworów na okna w ścianach deskowanych dwustronnie	m2		
		0,60 * 1,50 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
35 d.5	KNR 0-21 4003-02	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone i belki pod okienne o wys. do 100 mm	mb		
		5	mb	5,000	
				RAZEM	5,000
36 d.5	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		0,60 * 1,50 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
37 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z drewna	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.5	KNR 4-01 0402-03	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.5	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
		5,34 * 0,25	m2	1,335	
				RAZEM	1,335
40 d.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		5,34 * 0,25	m2	1,335	
				RAZEM	1,335
41 d.5	KNR 4-01 0320-06	ANALOGIA: Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwi wejściowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z drewna	m2		
		1,05 * 2,05 * 3	m2	6,458	
				RAZEM	6,458
42 d.5	KNR 4-01 0912-04	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.		
		1,50 * 8	szt.	12,000	
		0,60 * 8	szt.	4,800	
		1,05 * 6	szt.	6,300	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,08 * 12	szt.	24,960	
				RAZEM	48,060
43 d.5	KNR 4-01 0613-05	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m2		
		5,34 * 2,95 * 4	m2	63,012	
				RAZEM	63,012
44 d.5		Roboty różne wykończeniowe naprawcze: - umocowanie grzejników elektrycznych - obrobienia narożników ścian - malowania ścian i sufitów - naprawy i uzupełnienie ścian - przegląd i drobne naprawy instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej - wykonanie i montaż krat osłonowych na okna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000