

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont sufitu podwieszanego wraz z remontem układem wentylacji Hali Sportowej
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 310/10, obręb Lipusz, gm. Lipusz
NAZWA INWESTORA: Gmina Lipusz
ADRES INWESTORA: ul. Wybickiego 27
83-424 Lipusz

BRANŻE: instalacja elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana i instalacyjna tech. bud. Zenon Brzeski - kosztorysant - uprawnienia
T/10050684/10

DATA OPRACOWANIA: 13-07-2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
13-07-2020

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Remont centrali wentylacyjnej		3
2 Remont sufitu podwieszanego		4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont centrali wentylacyjnej			
1 d.1	KNR 5-08 0301-01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNNR 5 0404-04	Tablice rozdzielcze - rozdzielnica zasilająca sterująca w obudowie metalowej - wg specyfikacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5 0407-04 analogia	Prefabrykacja rozdzielnicy zasilającej sterującej w obudowie metalowejL (tylko R - materiały w cenie rozdzielnicy zasilającej sterującej w obudowie metalowej)	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1	KNNR 5 0406-03	Montaż falownika dla centrali wentylacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 13-25 0314-03	Montaż siłowników przepustnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNNR 4 0139-05 analogia	Montaż zaworów regulacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 2-20 0312-01 analogia	Montaż czujników temperatury	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR AL-01 0208-03	Montaż panelu operatorskiego wraz z sterownikiem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 7-08 0101-03	Montaż przetwornika CO2	ukł.		
		2	ukł.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowym podłożu	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
11 d.1	KNR-W 4-02 40204-06 analogia	Demontaż filtra 685x645x159-6	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNR-W 4-02 40204-07 analogia	Demontaż filtra 610x905x130-6K	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNR-W 4-02 40204-07 analogia	Demontaż filtra 590x905x130-6K	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-17 0318-01	Filtry 685x645x159-6	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNR 2-17 0318-01	Filtry 610x905x130-6K	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KNR 2-17 0318-01	Filtry 590x905x130-6K	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNR 0-34 0110-23	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 50 mm	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
18 d.1	KNR AT-05 1660-02	Rusztowania wewnętrzne kolumnowe o wys. do 6,5 m	kolu mna		
		2	kolu mna	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Remont sufitu podwieszanego			
19 d.2	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		40,00	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
20 d.2	KNR 4-01 0535-04 analogia	Demontaż korytek podsufitowych	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.2	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3		
		20,00	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
22 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr. 15 cm układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		20,00	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
23 d.2	KNR AT-43 0212-01	Sufit podwieszany (materiał z demontażu)	m2		
		20,00	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
24 d.2	KNNR 2 1503-03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości 7-9 m do robót wykonywanych na sufitach	m2		
		20,00	m2	20,000	
				RAZEM	20,000