
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Brzechwy, Różanej i 8 Marca
INWESTOR : GMINA LIPUSZ
ADRES INWESTORA : WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0.97	km	0.970	
			RAZEM	0.970
2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	40	szt.	40.000	
			RAZEM	40.000
3	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	40	szt.	40.000	
			RAZEM	40.000
4	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	10	szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
5	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wywozem do utylizacji	m		
d.1	1500	m	1500.000	
			RAZEM	1500.000
6	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wywozem do 3 km	m ²		
d.1	4100+600	m ²	4700.000	
			RAZEM	4700.000
7	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem do utylizacji	m ²		
d.1	800+200	m ²	1000.000	
			RAZEM	1000.000
8	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem do utylizacji	m		
d.1	450+100	m	550.000	
			RAZEM	550.000
2 Roboty ziemne				
9	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi do utylizacji	m ³		
d.2	5470*0.5*1.2	m ³	3282.000	
			RAZEM	3282.000
3 Podbudowa				
10	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	4370+500+800+180	m ²	5850.000	
			RAZEM	5850.000
11	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
d.3	4370+500+600+150	m ²	5620.000	
			RAZEM	5620.000
12	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	800+180+200	m ²	1180.000	
			RAZEM	1180.000
4 Elementy ulic i nawierzchnie				
13	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	400+630+270+250+130+140+160+220	m	2200.000	
			RAZEM	2200.000
14	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej	m		
d.4	50	m	50.000	
			RAZEM	50.000
15	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4	400+180+100+135	m	815.000	
			RAZEM	815.000
16	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	4370+500+620+135	m ²	5625.000	
			RAZEM	5625.000
17	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	800+180+200	m ²	1180.000	
			RAZEM	1180.000
5 Roboty towarzyszące i wykończeniowe				
18	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.5				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	3000	m ²	3000.000	
			RAZEM	3000.000
19	Przełożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych oraz z kostki betonowej gr. 8 cm	m ²		
d.5		m ²	50.000	
	50		RAZEM	50.000
20	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.5		m	20.000	
	20		RAZEM	20.000
21	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - rozbiórka i wymiana na nowe	szt.		
d.5		szt.	10.000	
	10		RAZEM	10.000
22	Rozbiórka i wykonanie nowych studni chłonnych z kręgów o śr. 1.2 m i głębokości 2.0 m	szt.		
d.5		szt.	10.000	
	10		RAZEM	10.000