

Lipusz, dnia 03.02.2021 r.

RG.271.25.2020.GL.1

*dot.:* Numer ogłoszenia: 777304-N-2020-N-2020 z dnia 2020-12-31 r. data zamieszczenia: 31.12.2020 r. umieszczone na portalu UZP, zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540404318-N-2021 z dnia 18.01.2021 r oraz zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540412140-N-2021 z dnia 03.02.2021 r.

*Przetarg nieograniczony pn.* **Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipusz**

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

1. Z uwagi, iż Inwestor wymaga załączenia kosztorysów do oferty proszę o potwierdzenie, iż przedmiary zawierają rzeczywistą ilość robót objętych zamówieniem

**Ad.1. Zgodnie z SIWZ Przedmiar robót – należy traktować jako podglądowy i stanowi on wyłącznie materiał informacyjny nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.**

2. Materiał z frezowania należy zutylizować czy złożyć na miejsce wskazane przez inwestora?  
**Ad.2. W miejscu wskazanym przez inwestora**

3. Nawierzchnie jezdni należy wykonać z kostki brukowej typu prostokąt 10x20 fazowana gr. 8 cm? Jakiego koloru?

**Ad.3. Zgodnie SIWZ nawierzchnię jezdni należy wykonać z kostki betonowej 8 cm (dwuteownik w kolorze szarym)**

4. Nawierzchnia zjazdów z kostki 20x10 fazowana gr, 8 cm jakiego koloru?

**Ad.4. Zgodnie z SIWZ nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki prostokątnej 8cm w kolorze grafitowym.**

5. Nawierzchnia chodników z kostki 20x10 fazowana gr. 4 cm jakiego koloru?

**Ad.5. Zgodnie z SIWZ nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki prostokątnej 6 cm w kolorze szarym**

6. Część 1. Do jakiej pozycji zostało ujęte wyniesione skrzyżowanie? Z jakiej kostki należy je wykonać?

**Ad.6. Zamawiający zamieścił zaktualizowany przedmiar robót. Wyniesione skrzyżowanie należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm prostokątnej koloru czerwonego.**



7. Proszę o potwierdzenie, iż w ramach zamówienia niema kolizji z sieciami.

**Ad.7. Na podstawie aktualnego podkładu geodezyjnego stwierdza się występowanie następującego uzbrojenia: wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna oraz sieć teletechniczna. Projektowana grubość konstrukcji drogi wynosi 36 cm. Przypomina się, że roboty ziemne w pobliżu kabli i przewodów podziemnych należy wykonywać ręcznie. Zaleca się ustalenie rzeczywistej lokalizacji urządzeń poprzez wykopy próbne.**

8. Dotyczy wszystkich części. W SIWZ istnieje zapis: W zakresie organizacji ruchu zaprojektowano znaki drogowe oraz progi zwalniające listwowe U-16d. Proszę o uzupełnienie przedmiarów dotyczące wykonanie oznakowania oraz proszę o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu.

**Ad.8. Zamawiający zamieścił zaktualizowany przedmiar robót oraz dokumentację projektową.**

9. Humusowanie należy wykonać na grubość 5 cm?

**Ad.9. TAK**

10. Część 2. W legendzie występuje nakładka asfaltowa. Proszę o potwierdzenie, iż w części nr 2 nie występuje nakładka asfaltowa.

**Ad.10. Zamawiający potwierdza**

11. Jeśli brak chodnika, krawężnik z obu stron jest tak jak na szczególe B?

**Ad.11 Tak**

12. Brak dokumentacji ( rysunków, szczegóły) dotyczącej wymiany urządzeń odwadniających  
**Ad.12. zamawiający zamieścił zaktualizowaną dokumentację projektową w której znajdują się szczegóły odwodnienia.**

13. Prosimy o dołączenie projektu organizacji ruchu na poszczególne części.

**Ad.13. Projektowane oznakowanie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.**

14. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z siecią energetyczną: czy w ramach zadania należy zabezpieczyć istniejące kable rurami ochronnymi czy przełożyć je poza krawędź jezdni, czy są do przestawienia istniejące słupy energetyczne?

**Ad.14. W ramach realizacji inwestycji nie planuje się przestawienia słupów energetycznych oraz układania rur osłonowych.**

15. Prosimy o doprecyzowanie jaka mieszanka mineralno-bitumiczno grysowa ma być zastosowana na nawierzchni, bądź ewentualnie podanie klasy drogi i kategorii ruchu?

**Ad.15. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1**

16. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wykonania krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na ul. Wyzwolenia z obu stron, tak jak w dokumentacji? Jeżeli tak, czy zamawiający wymaga odtworzenia nawierzchni chodnika

**Ad.16. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać krawężnik betonowy wzdłuż nowego chodnika, zamawiający nie wymaga odtworzenia istniejącego chodnika.**



17. Czy Zamawiający wymaga wykonania zjazdów w „Projekt budowlany: Przebudowa dróg gminnych ul. Wyzwolenia oraz Kolejowa” oraz „Projekt budowlany: Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca”. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie lokalizacji w dokumentacji oraz dopisanie brakujących pozycji w przedmiarze robót.

**Ad.17. Zgodnie z SIWZ zamawiający wymaga wykonania zjazdów, uzupełniono lokalizację w dokumentacji oraz dopisano brakujące pozycje w przedmiarze robót.**

18. Proszę o wskazanie w dokumentacji miejsc gdzie należy wykonać roboty towarzyszące tj. kanały z rur oraz studnie

**Ad.18. Lokalizacja urządzeń odwadniających została pokazana w części rysunkowej (projekt zagospodarowania terenu)**

19. W przedmiarach części 1 i części 2 występują krawężniki betonowe 12x25 - brak ich na rysunkach. Zjazdy w tych częściach są obramowane obrzeżem, w części nr 3 obramowane są opornikiem 12x25. Proszę o wyjaśnienie.

**Ad.19. Zamawiający zamieścił aktualny przedmiar robót.**

20. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z branżą sanitarną: czy można by zaznaczyć w dokumentacji gdzie dane kanały z rur PVC mają być wstawione, jakie studzienki ściekowe uliczne mają być rozebrane i wymienione, a także jakie studnie chłonne mają być rozebrane i wykonane nowe w ramach poszczególnych zadań?

**Ad.20. Zakres wykonania odwodnienia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, w części opisowej oraz przedmiarze robót.**

**WÓJT**  
  
*mgr Mirosław Ebertowski*

